




REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO  
KOMUNA E GJILANIT

OPŠTINA GNJILANE/MUNICIPAL GJILAN / GILAN BELEDIYESI



## KONTRATË PUNE

Numri i kontratës: 651-24-4189-5-2-1/C637

KUVENDI KOMUNAL- GJILAN, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

"Company Zuka Commerce" Sh.p.k., Metush Krasniqi nr.135, GJILAN (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

“ Ndërtimi i rrugëve në fshatin Dobërçan -Gjilan “

me numër identifikues: 651-24-4189-5-2-1 dhe me numër të brendshëm: GL 651 24 17 521

### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

“ Ndërtimi i rrugëve në fshatin Dobërçan -Gjilan” - Sipas përshkrimit në Aneksin nr.1 - Listës së çmimeve Paramasës dhe Paralogarisë.

1.2 Afati i fillimit të punimeve është 15 dite pas nënshkrimit të kontratës , ndërsa afati i përfundimit jo më gjatë se 180 dite nga data e lëshimit të Letrës për Fillimin e punëve nga Menaxheri i Kontratës

### Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 90,912.23 €; Nëntëdhjetë mijë e nënqindë e dymbëdhjetë euro . njëzet e tre cent

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- Marrëveshja e kontratës;
- Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria); 18.06.2024

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.





4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe] në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

#### Për Autoritetin Kontraktues

#### Për Kontraktuesin

<b>Emri:</b>	<i>Kujtim Bjarami</i>	<b>Emri:</b>	<i>Muhadin Zuka</i>
<b>Pozita:</b>	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	<b>Pozita:</b>	<i>Drejtor</i>
<b>Nënshkrimi:</b>		<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	<i>04.09.2024</i>	<b>Data:</b>	<i>04.09.2024</i>
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

### PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <b>gjuha Shqipe.</b>
Siguria e ekzekutimit	10.1	<b>Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës për me afat validiteti për jo me pak se 225 dite nga data e nënshkrimit të kontratës .</b>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</li> <li>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</li> <li>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</li> <li>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> <li>e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</li> </ul> </li> </ul>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të kontratës.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës.

	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë.  <b>Afati i fillimit te punimeve është 15 dite pas nënshkrimit te kontratës , ndërsa afati i përfundimit jo me gjate se 180 dite nga data e lëshimit te Letrës për Fillimin e punëve nga Menaxheri i Kontratës.</b>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <b>0.25%</b> e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.  Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është <b>10%</b> e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	<b>Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit.</b>
Inspektimi dhe testimi	22.1	<b>Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të veçant nga ZKA.</b>
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <b>nuk ka pagese paraprake.</b>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <b>10% i vlerës se kontratës.</b>  Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK.  Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.  Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve (1 vit).
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë <b>15 ditë</b> pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	<b>Periudha garantuese e defekteve është 1 vit pas kryerjes së punëve dhe pranimit të përkohshëm.</b>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <b>përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.</b>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<b>Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë ose  b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.  <b>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</b>

**PARAMASA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË FSHATIN DOBËRQAN**  
**KRAHU 7 / B/L=4.00/115.00m**

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total (€)
<b>1. PUNËT PËRGATITORE</b>					
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	115.00	1.00	115.00
1.2	Përgatitja e punishtës, prerja e shkurreve, drunjëve, pastrimi i terrenit dhe bartja deri në deponi të caktuar nga organi mbikeqyres. Në këtë pozicion është paraparë edhe vendosja e shenjave për paralajmërim si dhe njoftimi i kalimtarëve për rrezikun nga punimet në vendëpunishte.	paushall	1.00	120.00	120.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>235.00</b>

<b>2. PUNËT E DHEUT</b>					
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të për hapjen e nënbazës së rrugës duke përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri deri në deponi të caktuar nga organi mbikeqyres.	m³	124.06	3.00	372.18
2.2	Rrafshimi i nënbazës së rrugës me makinë dhe ngjeshje me cilindër vibrues deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=30 Mpa.	m²	644.00	0.50	322.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>694.18</b>

<b>3. PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>					
3.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së nënstrukturës së rrugës me material guror mbushës 0-150mm. Ngjeshja të bëhet me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=40MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes të bëhet sipas provës me pllakë rrethore me diametër 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshëm, DIN 18134.	m³	2.78	30.00	83.40
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-60mm me trashesi t=20cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=60MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas provës me pllakë rrethore me diametër 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshëm, DIN 18134.	m³	128.80	12.00	1,545.60



3.3	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-31.5mm me trashësi t=10cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=80MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametër 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	64.40	12.00	772.80
3.3	Ngritja e pusetave kontrolluese të kanalizimit egzistues deri në niveletën e projektuar, furnizimi dhe montimi i pjesës konike Ø600 dhe kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton. Në çmim të kalkulohet edhe konusi dhe unaza apo pllaka prej betonit të armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusete. Vërejtje: Sasia është kalkuluar nga informatat e marra nga banoret dhe në raste specifike mund të ndryshojë!	copë	4.00	160.00	640.00
3.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-16 me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur sipas standardeve EN 12697	m <sup>2</sup>	490.00	12.00	5,880.00
3.6	Punimi i bankinave me material guror jokoherent me furnizim, bartje, shtrirje dhe ngjeshje. Bankinat duhet të punohen sipas detaleve të dhëna në projekt me gjerësi 60cm.	m'	115.00	2.00	230.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>9,151.80</b>

<b>REKAPITULLIMI</b>		
<b>1</b>	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>	<b>235.00</b>
<b>2</b>	<b>PUNËT E DHEUT</b>	<b>694.18</b>
<b>3</b>	<b>PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>	<b>9,151.80</b>
<b>GJITHSEJ:</b>		<b>10,080.98</b>



**PARAMASA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË FSHATIN DOBËRQAN  
KRAHU 8 / B/L=4.00/33.00m**

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total (€)
<b>1. PUNËT PËRGATITORE</b>					
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	33.00	1.00	33.00
1.2	Përgatitja e punishtës, prerja e shkurreve, drunjëve, pastrimi i terenit dhe bartja deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres. Në këtë pozicion është paraparë edhe vendosja e shenjave për paralajmërim si dhe njoftimi i kalimtarëve për rrezikun nga punimet në vendëpunishte.	paushall	1.00	50.00	50.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>83.00</b>

<b>2. PUNËT E DHEUT</b>					
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të për hapjen e nënbazës së rrugës duke përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	m <sup>3</sup>	55.44	3.00	166.32
2.2	Rrafshimi i nënbazës së rrugës me makinë dhe ngjeshje me cilindër vibrues deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=30 Mpa.	m <sup>2</sup>	184.80	0.50	92.40
<b>Gjithsej:</b>					<b>258.72</b>

<b>3. PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>					
3.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-60mm me trashesi t=20cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=60MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	36.96	12.00	443.52
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-31.5mm me trashesi t=10cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=80MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	18.48	12.00	221.76



3.3	Ngritja e pusetave kontrolluese të kanalizimit egzistues deri në niveletën e projektuar, furnizimi dhe montimi i pjesës konike Ø600 dhe kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton. Në çmim të kalkulohet edhe konusi dhe unaza apo pllaka prej betonit të armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusete. Vërejtje: Sasia është kalkuluar nga informatat e marra nga banoret dhe në raste specifike mund të ndryshojë!	copë	2.00	160.00	320.00
3.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-16 me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur sipas standardeve EN 12697	m <sup>2</sup>	162.00	11.50	1,863.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>2,848.28</b>

<b>REKAPITULLIMI</b>		
<b>1</b>	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>	<b>83.00</b>
<b>2</b>	<b>PUNËT E DHEUT</b>	<b>258.72</b>
<b>3</b>	<b>PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>	<b>2,848.28</b>
<b>GJITHSEJ:</b>		<b>3,190.00</b>





**PARAMASA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË FSHATIN DOBËRQAN**  
**KRAHU 9 / B/L=4.00/149.00m**

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total (€)
<b>1. PUNËT PËRGATITORE</b>					
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	149.00	1.00	149.00
1.2	Përgatitja e punishtës, prerja e shkurreve, drunjëve, pastrimi i terrenit dhe bartja deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres. Në këtë pozicion është paraparë edhe vendosja e shenjave për paralajmërim si dhe njoftimi i kalimtarëve për rrezikun nga punimet në vendëpunishte.	paushall	1.00	150.00	150.00
1.3	Demolimi (rrënimi) dhe heqja e pllatove nga betoni me trashësi 15-20cm. Në çmim të llogaritet pastrimi dhe bartja deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	m <sup>2</sup>	447.00	1.50	670.50
<b>Gjithsej:</b>					<b>969.50</b>

<b>2. PUNËT E DHEUT</b>					
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së V-të dhe VI-të për hapjen e nënbazës së rrugës duke përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	m <sup>3</sup>	100.36	6.00	602.16
2.2	Rrafshimi i nënbazës së rrugës me makinë dhe ngjeshje me cilindër vibrues deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=30 Mpa.	m <sup>2</sup>	894.00	0.50	447.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>1,049.16</b>

<b>3. PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>					
3.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së nënstrukturës së rrugës me material guror mbushës 0-150mm. Ngjeshja të bëhet me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=40MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes të bëhet sipas provës me pllakë rrethore me diametër 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshëm, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	54.85	12.00	658.20
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-60mm me trashësi t=20cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=60MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas provës me pllakë rrethore me diametër 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshëm, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	178.80	12.00	2,145.60



3.3	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-31.5mm me trashesi t=10cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=80MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	89.40	12.00	1,072.80
3.4	Furnizimi dhe punimi i rigolave nga betoni C-30/37 mbi bazën e betonit C-25/30 me gjerësi 60cm, (vendosja sipas detaleve të dhëna në projekt dhe standarteve EN-1339 -2008).	m'	100.00	10.00	1,000.00
3.5	Ngjitja e pusetave kontrolluese të kanalizimit egzistues deri në niveletën e projektuar, furnizimi dhe montimi i pjesës konike Ø600 dhe kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton. Në çmim të kalkulohet edhe konusi dhe unaza apo pllaka prej betonit të armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusete. Vërejtje: Sasia është kalkuluar nga informatat e marra nga banoret dhe në raste specifike mund të ndryshojë!	copë	3.00	160.00	480.00
3.6	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-16 me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur sipas standarteve EN 12697	m <sup>2</sup>	626.00	12.00	7,512.00
3.7	Punimi i bankinave me material guror jokohërent me furnizim, bartje, shtrirje dhe ngjeshje. Bankinat duhet të punohen sipas detaleve të dhëna në projekt me gjerësi 60cm.	m'	298.00	2.00	596.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>13,464.60</b>

<b>REKAPITULLIMI</b>		
<b>1</b>	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>	<b>969.50</b>
<b>2</b>	<b>PUNËT E DHEUT</b>	<b>1,049.16</b>
<b>3</b>	<b>PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>	<b>13,464.60</b>
<b>GJITHSEJ:</b>		<b>15,483.26</b>



**PARAMASA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË FSHATIN DOBËRQAN  
KRAHU 10 / B/L=3.50/55.00m**

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total (€)
<b>1. PUNËT PËRGATITORE</b>					
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	55.00	1.00	55.00
1.2	Përgatitja e punishtës, prerja e shkurreve, drunjëve, pastrimi i terenit dhe bartja deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres. Në këtë pozicion është paraparë edhe vendosja e shenjave për paralajmërim si dhe njoftimi i kalimtarëve për rrezikun nga punimet në vendëpunishte.	paushall	1.00	50.00	50.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>105.00</b>

<b>2. PUNËT E DHEUT</b>					
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së V-të dhe VI-të për hapjen e nënbazës së rrugës duke përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	m <sup>3</sup>	99.00	6.00	594.00
2.2	Rrafshimi i nënbazës së rrugës me makinë dhe ngjeshje me cilindër vibruës deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=30 Mpa.	m <sup>2</sup>	247.50	0.50	123.75
<b>Gjithsej:</b>					<b>717.75</b>

<b>3. PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>					
3.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-60mm me trashesi t=20cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=60MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	49.50	12.00	594.00
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-31.5mm me trashesi t=10cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=80MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	24.75	12.00	297.00



3.3	Ngritja e pusetave kontrolluese të kanalizimit egzistues deri në niveletën e projektuar, furnizimi dhe montimi i pjesës konike Ø600 dhe kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton. Në çmim të kalkulohet edhe konusi dhe unaza apo pllaka prej betonit të armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusete. Vërejtje: Sasia është kalkuluar nga informatat e marra nga banoret dhe në raste specifike mund të ndryshojë!	copë	2.00	160.00	320.00
3.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-16 me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur sipas standardeve EN 12697	m <sup>2</sup>	192.50	12.00	2,310.00
3.5	Punimi i bankinave me material guror jokoherent me furnizim, bartje, shtrirje dhe ngjeshje. Bankinat duhet të punohen sipas detaleve të dhëna në projekt me gjerësi 60cm.	m'	110.00	2.00	220.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>3,741.00</b>

<b>REKAPITULLIMI</b>	
<b>1</b>	<b>PUNËT PËRGATITORE</b> <span style="float: right;"><b>105.00</b></span>
<b>2</b>	<b>PUNËT E DHEUT</b> <span style="float: right;"><b>717.75</b></span>
<b>3</b>	<b>PUNËT E MBISTRUKTURËS</b> <span style="float: right;"><b>3,741.00</b></span>
<b>GJITHSEJ:</b> <b>4,563.75</b>	



**PARAMASA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË FSHATIN DOBËRQAN  
KRAHU 11 / B/L=4.00/39.00m**

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total (€)
<b>1. PUNËT PËRGATITORE</b>					
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	39.00	1.00	39.00
1.2	Përgatitja e punishtës, prerja e shkurreve, drunjëve, pastrimi i terrenit dhe bartja deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres. Në këtë pozicion është paraparë edhe vendosja e shenjave për paralajmërim si dhe njoftimi i kalimtarëve për rrezikun nga punimet në vendëpunishte.	paushall	1.00	50.00	50.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>89.00</b>

<b>2. PUNËT E DHEUT</b>					
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të për hapjen e nënbazës së rrugës duke përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	m <sup>3</sup>	78.00	4.00	312.00
2.2	Rrafshimi i nënbazës së rrugës me makinë dhe ngjeshje me cilindër vibrues deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=30 Mpa.	m <sup>2</sup>	195.00	0.50	97.50
<b>Gjithsej:</b>					<b>409.50</b>

<b>3. PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>					
3.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-60mm me trashesi t=20cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=60MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas provës me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	39.00	12.00	468.00
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-31.5mm me trashesi t=10cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=80MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas provës me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	19.50	12.00	234.00



3.3	Ngritja e pusetave kontrolluese të kanalizimit egzistues deri në niveletën e projektuar, furnizimi dhe montimi i pjesës konike Ø600 dhe kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton. Në çmim të kalkulohet edhe konusi dhe unaza apo pllaka prej betonit të armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusete. Vërejtje: Sasia është kalkuluar nga informatat e marra nga banoret dhe në raste specifike mund të ndryshojë!	copë	1.00	160.00	160.00
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypit nga betoni Ø300mm dhe lidhja me kanalizimin egzistues.	m'	12.00	8.00	96.00
3.5	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-16 me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur sipas standardeve EN 12697	m <sup>2</sup>	186.00	12.00	2,232.00
3.5	Punimi i bankinave me material guror jokoherent me furnizim, bartje, shtrirje dhe ngjeshje. Bankinat duhet të punohen sipas detaleve të dhëna në projekt me gjerësi 60cm.	m'	78.00	2.00	156.00
				<b>Gjithsej:</b>	<b>3,346.00</b>

REKAPITULLIMI		
1	PUNËT PËRGATITORE	89.00
2	PUNËT E DHEUT	409.50
3	PUNËT E MBISTRUKTURËS	3,346.00
<b>GJITHSEJ:</b>		<b>3,844.50</b>



**PARAMASA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË FSHATIN DOBËRQAN  
KRAHU 12 / B/L=3.00/34.00m**

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total (€)
<b>1. PUNËT PËRGATITORE</b>					
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	34.00	1.00	34.00
1.2	Përgatitja e punishtës, prerja e shkurreve, drunjëve, pastrimi i terenit dhe bartja deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres. Në këtë pozicion është paraparë edhe vendosja e shenjave për paralajmërim si dhe njoftimi i kalimtarëve për rrezikun nga punimet në vendëpunishte.	paushall	1.00	50.00	50.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>84.00</b>

<b>2. PUNËT E DHEUT</b>					
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të për hapjen e nënbazës së rrugës duke përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	m <sup>3</sup>	47.60	3.00	142.80
2.2	Rrafshimi i nënbazës së rrugës me makinë dhe ngjeshje me cilindër vibrues deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=30 Mpa.	m <sup>2</sup>	119.00	0.50	59.50
<b>Gjithsej:</b>					<b>202.30</b>

<b>3. PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>					
3.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-60mm me trashesi t=20cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=60MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	23.80	15.00	357.00
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-31.5mm me trashesi t=10cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në +3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=80MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	11.90	15.00	178.50



3.3	Ngritja e pusetave kontrolluese të kanalizimit egzistues deri në niveletën e projektuar, furnizimi dhe montimi i pjesës konike Ø600 dhe kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton. Në çmim të kalkulohet edhe konusi dhe unaza apo pllaka prej betonit të armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusete. Vërejtje: Sasia është kalkuluar nga informatat e marra nga banoret dhe në raste specifike mund të ndryshojë!	copë	2.00	160.00	320.00
3.3	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-16 me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur sipas standardeve EN 12697	m <sup>2</sup>	132.00	12.00	1,584.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>2,439.50</b>

<b>4. MURI MBROJTËS L=10m</b>					
4.1	Gërmimi i dheutë kategoris III dhe IV për themelin e murit mbrojtës duke përfshir ngarkimin dhe bartjen deri në deponi 3 km	m <sup>3</sup>	4.90	5	24.50
4.2	Furnizimi dhe planifikimi i zhavorit nën themelin e murit mbrojtës në trashësi 15cm (material i granular 0/31.5 mm)	m <sup>3</sup>	1.80	15	27.00
4.3	Furnizimi dhe punimi i betonit për themelet e murit mbrojtës me beton C 30/37 . Për këtë pozicion duhet të ofrohen të gjitha atestet në përputhje me standardet EN-206	m <sup>3</sup>	4.00	90	360.00
4.4	Furnizimi dhe hudhja në vepër e betonit të klasit C-30/37 për murin mbrojtës me dimensione sipas projektit . Për këtë pozicion duhet të ofrohen të gjitha atestet në përputhje me standardet EN-206	m <sup>3</sup>	4.40	90	396.00
4.5	Furnizimi , prerja , lakimi dhe montimi i armaturës për murin mbrojtës sipas detaleve të armimit të dhënë në projekt . Për këtë pozicion duhet rrespektohen standardet EN-10088	kg	643.29	1.1	707.62
4.6	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit, mbrapa murit mbrojtës për drenazhim t=15cm (material guror për drenazhim )	m <sup>3</sup>	6.40	15	96.00
4.7	Furnizimi dhe vendosja e gypit për drenazhim me dimensione d=100mm	m'	4.00	10	40.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>1,651.12</b>

<b>REKAPITULLIMI</b>		
1	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>	<b>84.00</b>
2	<b>PUNËT E DHEUT</b>	<b>202.30</b>
3	<b>PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>	<b>2,439.50</b>
4	<b>MURI MBROJTËS</b>	<b>1,651.12</b>
<b>GJITHSEJ:</b>		<b>4,376.92</b>





**PARAMASA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË FSHATIN DOBËRQAN  
KRAHU 13 / B/L=3.50/114.00m**

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total (€)
<b>1. PUNËT PËRGATITORE</b>					
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	114.00	1.00	114.00
1.2	Përgatitja e punishtës, prerja e shkurreve, drunjëve, pastrimi i terenit dhe bartja deri në deponi të caktuar nga organi mbikeqyres. Në këtë pozicion është paraparë edhe vendosja e shenjave për paralajmërim si dhe njoftimi i kalimtarëve për rrezikun nga punimet në vendëpunishte.	paushall	1.00	120.00	120.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>234.00</b>

<b>2. PUNËT E DHEUT</b>					
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të për hapjen e nënbazës së rrugës duke përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri deri në deponi të caktuar nga organi mbikeqyres.	m <sup>3</sup>	154.93	3.00	464.79
2.2	Rrafshimi i nënbazës së rrugës me makinë dhe ngjeshje me cilindër vibrues deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=30 Mpa.	m <sup>2</sup>	535.80	0.50	267.90
<b>Gjithsej:</b>					<b>732.69</b>

<b>3. PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>					
3.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së nënstrukturës së rrugës me material guror mbushës 0-150mm. Ngjeshja të bëhet me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=40MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes të bëhet sipas provës me pllakë rrethore me diametër 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshëm, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	73.30	9.00	659.70
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-60mm me trashësi t=20cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=60MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas provës me pllake rrethore me diametër 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshëm, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	107.16	12.00	1,285.92



3.3	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-31.5mm me trashësi t=10cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=80MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	53.58	12.00	642.96
3.3	Ngritja e pusetave kontrolluese të kanalizimit egzistues deri në niveletën e projektuar, furnizimi dhe montimi i pjesës konike Ø600 dhe kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton. Në çmim të kalkulohet edhe konusi dhe unaza apo pllaka prej betonit të armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusete. Vërejtje: Sasia është kalkuluar nga informatat e marra nga banoret dhe në raste specifike mund të ndryshojë!	copë	1.00	160.00	160.00
3.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-16 me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur sipas standardeve EN 12697	m <sup>2</sup>	429.00	12.00	5,148.00
3.6	Punimi i bankinave me material guror jokoherent me furnizim, bartje, shtrirje dhe ngjeshje. Bankinat duhet të punohen sipas detaleve të dhëna në projekt me gjerësi 60cm.	m'	228.00	2.00	456.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>8,352.58</b>

4. URA					
4.1	Shenimi i urës sipas projektit dhe përcjellja gjatë fazës së implementimit.	paushall	1.00	250	250.00
4.2	Devijimi i përkohshëm i shtratit të lumit për krijimin e kushteve për punë (pas përfundimit të punës shtrati i lumit kthehet në pozitën paraprake si dhe hapësirat e shkatërruara kthehen në gjendje të mëparshme )	paushall	1.00	400.00 €	400.00
4.3	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të për hapjen e nënbazës së rrugës duke përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri në deponi të caktuar nga organi mbikëqyres.	m <sup>3</sup>	181.00	3.00	543.00
4.4	Furnizimi, mbushja dhe ngjeshja e materialit guror të granular me fraksion 50/150 mm nën themele.	m <sup>3</sup>	69.00	12.00	828.00
4.5	Furnizimi, mbushja dhe ngjeshja e materialit guror të granular me fraksion 50/150 dhe 0/61.5 mm për rregullimin dhe nivelizimin e rrugës me niveletën e urës. Ngjeshja e materialit duhet të bëhet në shtresa nga 20 cm (sasia e mbushjes është parapar edhe për rregullimin e shtratit të lumit poshtë urës).	m <sup>3</sup>	168.00	12.00	2,016.00



4.6	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtreses rrafshuese me material te granular 0-60 mm.	m <sup>3</sup>	45.00	12.00	540.00
4.7	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material te granular 0-30 mm.	m <sup>3</sup>	22.00	12.00	264.00
4.8	Kallupimi dhe betonimi i themeleve me beton të klasit C-30	m <sup>3</sup>	50.00	85.00	4,250.00
4.9	Kallupimi dhe betonimi i shtyllave (muri masiv) me beton të klasit C-30	m <sup>3</sup>	14.00	85.00	1,190.00
4.10	Kallupimi dhe betonimi i pllakes me beton të klasit C-30	m <sup>3</sup>	23.00	85.00	1,955.00
4.11	Kallupimi dhe betonimi i soletës kapërcyese me beton të klasit C-30	m <sup>3</sup>	4.50	85.00	382.50
4.12	Kallupimi dhe betonimi i krihëve me beton të klasit C-30	m <sup>3</sup>	14.00	85.00	1,190.00
4.13	Kallupimi dhe betonimi i pllakës në nivel të ujit me beton të klasit C-30	m <sup>3</sup>	6.00	85.00	510.00
4.14	Punimi i armaturës dhe vendosja në vepër sipas projektit	kg	16611.00	1.00	16,611.00
4.15	Blerja dhe montimi i parrakëve nga profile metalike sipas projektit	m'	30.00	30.00	900.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>31,829.50</b>

<b>REKAPITULLIMI</b>		
<b>1</b>	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>	<b>234.00</b>
<b>2</b>	<b>PUNËT E DHEUT</b>	<b>732.69</b>
<b>3</b>	<b>PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>	<b>8,352.58</b>
<b>4</b>	<b>URA</b>	<b>31,829.50</b>
<b>GJITHSEJ:</b>		<b>41,148.77</b>



**PARAMASA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË FSHATIN DOBËRQAN  
KRAHU 14 / B/L=3.50/101.00m**

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total (€)
<b>1. PUNËT PËRGATITORE</b>					
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	101.00	1.00	101.00
1.2	Përgatitja e punishtës, prerja e shkurreve, drunjëve, pastrimi i terrenit dhe bartja deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres. Në këtë pozicion është paraparë edhe vendosja e shenjave për paralajmërim si dhe njoftimi i kalimtarëve për rrezikun nga punimet në vendëpunishte.	paushall	1.00	100.00	100.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>201.00</b>

<b>2. PUNËT E DHEUT</b>					
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të për hapjen e nënbazës së rrugës duke përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	m <sup>3</sup>	121.85	3.00	365.55
2.2	Rrafshimi i nënbazës së rrugës me makinë dhe ngjeshje me cilindër vibrues deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=30 Mpa.	m <sup>2</sup>	505.00	0.70	353.50
<b>Gjithsej:</b>					<b>719.05</b>

<b>3. PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>					
3.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-60mm me trashesi t=20cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=60MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	101.00	12.00	1,212.00
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-31.5mm me trashesi t=10cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=80MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	50.50	12.00	606.00



3.3	Ngritja e pusetave kontrolluese të kanalizimit egzistues deri në niveletën e projektuar, furnizimi dhe montimi i pjesës konike Ø600 dhe kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton. Në çmim të kalkulohet edhe konusi dhe unaza apo pllaka prej betonit të armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusete. Vërejtje: Sasia është kalkuluar nga informatat e marra nga banoret dhe në raste specifike mund të ndryshojë!	copë	3.00	160.00	480.00
3.3	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-16 me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur sipas standardeve EN 12697	m <sup>2</sup>	383.50	12.00	4,602.00
3.4	Punimi i bankinave me material guror jokoherent me furnizim, bartje, shtrirje dhe ngjeshje. Bankinat duhet të punohen sipas detaleve të dhëna në projekt me gjerësi 60cm.	m'	202.00	2.00	404.00
<b>Gjithsej:</b>					<b>7,304.00</b>

<b>REKAPITULLIMI</b>		
<b>1</b>	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>	<b>201.00</b>
<b>2</b>	<b>PUNËT E DHEUT</b>	<b>719.05</b>
<b>3</b>	<b>PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>	<b>7,304.00</b>
<b>GJITHSEJ:</b>		<b>8,224.05</b>



**PARAMASA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË FSHATIN DOBËRQAN**

<b>REKAPITULLIMI</b>		
7	KRAHU 7 / B/L=4.00/115.00m	10,080.98
8	KRAHU 8 / B/L=4.00/33.00m	3,190.00
9	KRAHU 9 / B/L=4.00/149.00m	15,483.26
10	KRAHU 10 / B/L=3.50/55.00m	4,563.75
11	KRAHU 11 / B/L=4.00/39.00m	3,844.50
12	KRAHU 12 / B/L=3.00/34.00m	4,376.92
13	KRAHU 13 / B/L=3.50/114.00m	41,148.77
14	KRAHU 14 / B/L=3.50/101.00m	8,224.05
<b>GJITHSEJ:</b>		<b>90,912.23</b>





0053970

NUMRIT POLICES	053970
SIGURUESI	K.S. SCARDIAN J.S.C Adresa: Rr. Perandori Justinian 3, 10000 Pristine, Kosovo
AGJENTI	Besart Fejzullahu Adresa: Rr. Marie Shllaku - p/n
I SIGURUARI	COMPANY ZUKA COMMERCE SH.P.K Adresa: Metush Krasniqi p.n
NUMRI I BIZNESIT	810281949
NUMRI FISKAL	810281949
QËLLIMI I SIGURIMIT	Garanci e Kontratës
PËRFITUESI	KUVENDI KOMUNAL GJILAN
TITULLI I KONTRATËS	NDERTIMI I RRUGEVE NE FSHATIN DOBERCAN- GJILAN
NUMRI I IDENTIFIKIMIT-PROKURIMIT	651-24-4189-5-2-1
TERRITORI I MBULIMIT	Republika e Kosovës
PERIUDHA E SIGURIMIT	240 ditë
SHUMA E SIGURUAR	9,092.00 EURO
Nga:	04-09-2024
Deri:	02-05-2025
PRIMI I SIGURIMIT	163.66
TVSH 18 %	29.46
PRIMI +TVSH 18%	193.12
DATA E LËSHIMIT	2024-09-04 09:29:24

**VËREJTJE:**

Polica e sigurimit të Garancive është krijuar në bazë të Ligjit Mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve Nr.04/L-077, të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me datë 10.05.2012, gjithashtu sipas Rregullave dhe Rregulloreve të Aprovuara nga Banka Qendore e Republikës së Kosovës. Pjesë përbërëse e kësaj police janë Kushtet e përgjithshme, pyetësori i plotësuar dhe të nënshkruar dhe çfarëdo dokumenti tjetër i bashkangjitur me policën e sigurimit.

Kjo policë siguri vërteton lidhjen e kontratës, dhe lëshohet nga Siguruesi në bazë të deklarimeve dhe kërkesave të bëra nga i Siguruari/përfaqësuesi i të siguarit, i cili është përgjegjës lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e deklarimeve të bëra prej tij.

Unë i Siguruari/ përfaqësuesi i të siguarit, deklaroj se i kam lexuar me vëmendje dhe i kam kuptuar kushtet e kontratës së sigurimit, deklaroj se pajtohem me to, si dhe me të dhënat dhe përcaktimet e kësaj police siguri, dhe po nënshkruaj konform vullnetit tim të lirë, e të plotë.

I SIGURUARI

(emri, mbiemri, nënshkrimi)

SCARDIAN



(emri, mbiemri, nënshkrimi)

## KUSHTET E PËRGJITHSHME TE SIGURIMIT TË GARANCIVE

### Neni 1

Scardian Sigurime (Siguruesi) ka lëshuar për të Siguararin (debitori kryesor) me kërkesën e këtij të fundit, çertifikatën e garancisë dhe policën e sigurimit, në mbulim të përgjegjësisë së saj (brenda periudhës/vlefshmërisë të sigurimit), ndaj "Përfituesit" (autoriteti kontraktor) deri në shumën/vlerën e siguruar.

### Neni 2

I Siguarari (debitori kryesor) dhe Përfaqësuesi i tij (debitori solidar) pranon përbajtjen e Çertifikatës së Garancisë dhe Policës së Sigurimit, dhe detyrohet të paguaj primin përkatës të sigurimit si dhe të përdorë Çertifikatën e Garancisë dhe Policën e Sigurimit për qëllimin e mirë për të cilat ato lëshohen, duke ju përbajtur moralisht dhe ligjërisht të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga përdorimi i tyre.

### Neni 3

Objekti i Çertifikatës së Garancisë dhe Policës së Sigurimit është siguri i detyrimit që mund të lind në të ardhmen nga konfiskimi i Garancisë që Siguruesi ka lëshuar për të Siguararin (debitori kryesor) dhe në favor të Personave të tretë, siç dhe përcaktohet në Çertifikatën e Garancisë dhe Policën e Sigurimit, brenda periudhës/vlefshmërisë të sigurimit.

### Neni 4

Scardian Sigurime ka të drejtën e rimbursimit nga Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar të çdo shume brenda vlerës totale të siguruar, plus interesa, kamat vonesa apo çdo shpenzim për ribursimin e çdo shume që Siguruesi bëhet përgjegjës të paguaj, në përputhje me detyrimet e parashikuara në Çertifikatën e Garancisë dhe Policës së Sigurimit.

### Neni 5

Në rast se Përfituesi (autoriteti kontraktor) i përcaktuar në Çertifikatën e Garancisë dhe Policën e Sigurimit, paraqet kërkesë për "konfiskimin e garancisë", Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e kërkesës do t'i paguajnë Siguruesit, ose do të vendosin si kesh kolateral (para) në emër të tij, çdo shumë që Siguruesi bëhet përgjegjës të paguajë sipas përcaktimit në nenin 3 (tre) dhe 4 (katër) të kësaj kontrate, pavarësisht nëse Siguruesi, ka kryer apo jo pagesë sipas detyrimeve të parashikuara në Çertifikatën e Garancisë dhe Policën e Sigurimit.

### Neni 6

Kërkesa e Përfituesit (autoriteti kontraktor) për "konfiskimin e garancisë" do të jetë e vlefshme kur shoqërohet nga:

- Çertifikata e Garancisë dhe Polica e Sigurimit;
- Kopja e vendimit të Gjykatës, nëse ka të tillë;
- Njoftimin/komunikimin paraprak (me shkrim) me Debitorin Kryesor, në lidhje me moskryerjen e detyrimeve nga ana e tij dhe anulimin e marrëdhënies kontraktuale;
- Dokumentacionin e plotë (prova), që vërteton mosplotësimin e detyrimeve nga Debitori Kryesor;

### Neni 7

Siguruesi do të shtyjë kohën e pagesës, për aq kohë sa ekzistojnë dyshime mbi të drejtën e Përfituesit për të marrë pagesën, ose/dhe nëse janë filluar hetime penale në lidhje me ngjarjen e sigurimit kundër të Përfituesit, Debitorit Kryesor dhe/ose Debitori Solidar, ose/dhe për aq kohë sa i Përfituesi nuk paraqet dhe plotëson dokumentacionin e kërkuar nga Siguruesi. Barra e shpenzimeve për sigurimin e provave, që vërtetojnë humbjen dhe mosplotësimin e detyrimeve nga Debitori Kryesor, bie mbi Përfituesin.

### Neni 8

Scardian Sigurime i lind e drejta që t'i drejtohet Debitorit Kryesor dhe/ose Debitori Solidar, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e të gjitha shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimin të detyrimeve ndaj Përfituesit/Autoritetit Kontraktor (cedimi i të drejtave nga Përfituesi tek Siguruesi).

### Neni 9

Të gjitha detyrimet e çfarëdo natyre që Siguruesi duhet të përballojë për kthimin e shumës së garancisë së paguar, janë në ngarkim të Debitorit Kryesor dhe/ose Debitori Solidar.

### Neni 10

I Siguarari (debitori kryesor) dhe "Përfituesi" (autoriteti kontraktor) njoftojnë Siguruesin në rast të ndryshimeve eventuale të kontratës midis tyre. Në këtë rast Çertifikata e Garancisë dhe Polica e Sigurimit konsiderohet e zgjidhur dhe Siguruesi çlirohet nga detyrimi për të dëmshpërblyer.

### Neni 11

Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar bien dakort që në rast kërkesë nga Siguruesi do të mundësojnë vendosjen e barrave siguruese mbi pasuri të luajtëshme dhe/ose barreve hipotekore mbi pasuri të paluajtëshme pronë të tyre (kontrata mbi hipotekën e lidhur midis palëve kontraktuese).

### Neni 12

Kjo Kontratë do të konsiderohet pjesë integrale e Çertifikatës së Garancisë dhe e Policës së Sigurimit.

### Neni 13

Kjo Kontratë, në kuptim të përbushjes së detyrimeve nga palët kontraktuese, përbën titull ekzekutiv në bazë të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve. Në rast se Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar nuk respekton detyrimet e përcaktuara në këtë Kontratë, Siguruesi në bazë të dispozitave ligjore të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, ka të drejtë t'i drejtohet menjëherë Gjykatës Ekonomike të Prishtinës, për lëshimin e Urdhër Ekzekutimit të kësaj Kontrate.

### Neni 14

Çertifikata e Garancisë është e vlefshme vetëm kur është e shoqëruar me Policën e Sigurimit të Garancisë, mbi bazën e të cilës ajo është lëshuar.

### Neni 15

I Siguarari (debitori kryesor) dhe Përfaqësuesi i tij (debitori solidar) janë të detyruar t'i dorëzojnë "Përfituesit" (autoriteti kontraktor) Çertifikatën e Garancisë së bashku me Policën e Sigurimit. Në rast se "Përfituesi" (autoriteti kontraktor), brenda 7 (shtatë) ditëve, nga data e lëshimit, nuk i kundërshton Çertifikatën e Garancisë dhe Policën e Sigurimit, atëherë nga Siguruesi do të konsiderohen si të pranuar nga Përfituesi (autoriteti kontraktor) dhe nuk mund të kundërshtohen më prej tij. Nëse Debitori Kryesor apo/dhe Debitori Solidar, me qëllim apo për neglizhencë, nuk zbaton tërësisht apo pjesërisht detyrimet e mësipërme, Siguruesi çlirohet nga përbushja e detyrimeve të tij.

### Neni 16

Për çfarë nuk është përcaktuar shprehimisht në këtë Kontratë do të zbatohen dispozitat e Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve.

### Neni 17

Në rast se ndonjë apo më shumë nga dispozitat e kësaj Kontrate dhe akteve të tjera të cilave kjo Kontratë i referohet shpallen apo mund të konsiderohen të pavlefshme, të paligjshme apo të pazbatueshme, vlefshmëria, ligjshmëria apo zbatueshmëria e dispozitave që mbeten nuk do të ndikohet. Palët në mirëbesim do të negociojnë për të zëvendësuar dispozitat e kontestueshme me dispozita të vlefshme me efekte riparuese të përafërta me qëllimin e palëve të shprehur sipas kësaj Kontrate.

### Neni 18

Ndryshime eventuale të kësaj Kontrate mund të bëhen me Aneks-Kontratë, të nënshkruar nga të dyja palët.

### Neni 19

Mosmarrëveshjet që mund të lindin midis palëve si rezultat i kësaj Kontrate zgjidhen me mirëkuptim, në rast të kundërt do të jenë kompetencë e Gjykatës Ekonomike të Prishtinës.

### Neni 20

I Siguarari (debitori kryesor) dhe Përfaqësuesi i tij (debitori solidar) deklarojnë me përgjegjësi të plotë ligjore se në rast të mospërbushjes së obligimeve nga ana e tyre ndaj Përfituesit (autoriteti kontraktor), dhe kërkesës të këtij të fundit për "konfiskimin e garancisë", atëherë Scardian Sigurime, ka autorizim të plotëfuqishëm, për të bërë rimbursimin e plotë të çdo shumë që bëhen përgjegjës të paguajë, nga "Ilogaria bankare" e Debitorit Kryesor apo Debitorit Solidar.

### Neni 21

Qëllimi ynë është që ta bëjmë punën drejtë që nga fillimi dhe gjithmonë. Në rast se ne bëjmë ndonjë gabim, ne do të mundohemi që ta rregullojmë shumë shpejt. Ne do t'ju konfirmojmë gjithmonë pranimin e ankesës brenda pesë ditëve të punës dhe do ta bëjmë më të mirën tonë që ta zgjidhim problemin brenda katër javëve. Në rast se ne nuk mundemi, do t'ju njoftojmë kur mund të pritet përgjigja.

Në rast se ju keni ankesë ju lutemi të kontaktoni ne:

Kompania e Sigurimeve SCARDIAN J.S.C.  
Rr. Perandori Justinian Nr.3  
10000, Prishtinë  
Republika e Kosovës  
Numri i telefonit: 00381 38 777 444  
Fax: 00381 38 777 444  
Email: scardianankesa@scardian.com





Pjesë përbërëse e policës: 053970

**Për: KUVENDI KOMUNAL GJILAN**  
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues")

**Në emër të: COMPANY ZUKA COMMERCE SH.P.K, Metush Krasniqi p.n**  
(në vazhdim "tenderuesi")

**VËREJTJE:**

**Titulli i aktivitetit të prokurimit: NDERTIMI I RRUGEVE NE FSHATIN DOBERCAN- GJILAN**  
**Numri i prokurimit: 651-24-4189-5-2-1**

**SIGURIA E KONTRATËS**

## Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **9,092.00 EURO (NENTEMIJEENENTEDHJETEEDY)** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përbushja e njërit nga kushtet në vijim:


(a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe

(b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **9,092.00 EURO** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

**Kjo siguri vlen 240 ditë**  
**Data e fillimit: 04-09-2024**

Emri dhe mbiemri i përfunduesit:

  
SCARDIAN Sigurime  
Rr. Perandori Justinian Nr.3  
10000 Prishtinë  
Kosovë  
2024-09-04 09:29:24