


**REPUBLIKA E KOSOVËS**  
**REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO**  
**KOMUNA E GJILANIT**



## KONTRATË PUNE

Numri i kontratës:<sup>1</sup> **651-25-801-5-1-1/C694**

**KUVENDI KOMUNAL- GJILAN**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe  
**EL-BAU SH.P.K. LIMON STANECI P.N., GJILAN** (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

**"Ndërtimi i rrugës Fidanishtë 2" (Infrastruktura në P.RR.U. Fidanishtë 2) - krah 3 L=500m**

me numër identifikues: **651-25-801-5-1-1** dhe me numër të brendshëm **GL 651 25 010 511**

### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

**"Ndërtimi i rrugës Fidanishtë 2" (Infrastruktura në P.RR.U. Fidanishtë 2) - krah 3 L=500m - Sipas përshkrimit në Aneksin nr.1 të DT - Listës së çmimeve Paramasës dhe Parallogarisë.**

| No. | Lot                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>"Ndërtimi i rrugës Fidanishtë 2" (Infrastruktura në P.RR.U. Fidanishtë 2) - krah 3 L=500m</b> |

1.2 Afati i fillimit të punimeve është 15 dite pas nënshkrimit të kontratës, ndërsa afati i përfundimit jo më gjatë se 745 ditë nga data e lëshimit të Letrës për Fillimin e punëve nga Menaxheri i Kontratës.

### Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **559,194.46 €**, Pesëqindë e pesëdhjetë e nëntë mijë, e njëqind e nëntëdhjetë e katër Euro. Dyzet e gjashtë cent.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria); **10.03.2025**

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe] në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

#### Për Autoritetin Kontraktues

|                    |                                                                                     |                    |                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emri:</b>       | <b>Kujtim Bajrami</b>                                                               | <b>Emri:</b>       | <b>Alban Hyseni</b>                                                                  |
| <b>Pozita:</b>     | Zyrtar përgjegjës i prokurimit                                                      | <b>Pozita:</b>     | Zyrtar Kryesor Administrativ                                                         |
| <b>Nënshkrimi:</b> |  | <b>Nënshkrimi:</b> |  |
| <b>Data:</b>       | 06.03.2025                                                                          | <b>Data:</b>       |                                                                                      |
| <b>Vula:</b>       |  | <b>Vula:</b>       |  |

#### Për Kontraktuesin

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emri:</b>       | <b>Fatlum Pireva</b>                                                                |
| <b>Pozita:</b>     | Drejtor                                                                             |
| <b>Nënshkrimi:</b> |  |
| <b>Data:</b>       | 06.03.2025                                                                          |
| <b>Vula:</b>       |  |



### PJESA III E KONTRATES

### kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

| Kushtet e Përgjithshme të Kontratës       |           | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Përshkrimi i nenit                        | Neni. Nr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ligji i zbatueshëm dhe gjuha              | 2.1       | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | 2.2       | Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Siguria e ekzekutimit                     | 10.1      | Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është jo më pak se 55,919.44 € me afat validiteti për jo më pak se 775 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit | 11.2      | <p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</li> <li>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</li> <li>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</li> <li>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</li> </ul> |
| Programi                                  | 12.1      | Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | 12.2      | Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të kontratës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fillimi i punëve   | 17.1 | Data e fillimit do të jetë <b>15</b> dite pas nënshkrimit të kontratës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | 17.2 | Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë.<br><br>Afati i fillimit të punimeve është 15 dite pas nënshkrimit të kontratës , ndërsa afati i përfundimit jo me gjate se se 745 ditë nga data e lëshimit të Letrës për Fillimin e punëve nga Menaxheri i Kontratës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dëmet e likuiduara | 19.1 | Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.<br><br>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Regjistri i punës  | 20.1 | Një regjistër i punës do të mbahen në vendpunishte nga ana e Kontraktuesit në baza ditore!<br><br>Libri ndërtimor dhe Ditari ndërtimor do të mbahen në vendpunishte gjatë tërë kohës së ekzekutimit të punimeve nga fillimi deri në përfundimin e punimeve dhe deri në lëshimin e Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm të Punëve ( dhe të lëshohet Certifikata e Përdorimit).<br><br>Udhëheqësi i vend punishtes duhet të jetë prezent në vend punishtes me orarë të plotë të punës nga dita e parë e fillimit të punëve deri në përfundimin e tyre gjatë tërë kohës së implementimit të kontratës për organizimin dhe mbikëqyrjen e punimeve në vend punishte, konform dokumentacionit ndërtimor dhe rregulloreve dhe standardeve teknike të ndërtimit.<br><br>Inxhinierët përgjegjës i fazës së ndërtimit duhet të jenë prezent në vend punishte me orarë të plotë gjatë tërë kohës sa ekzekutohen punime nga fusha përkatëse e tyre inxhinierike për të kontrolluar,verifikuar,sasinë dhe cilësinë e materialeve dhe punimeve dhe për të verifikuar zbatimin e normave dhe standardeve të ndërtimit për fazën e tij.<br><br>Kontraktori:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• është i detyruar të bëjë vlerësimin e rrezikshmërisë në vendet e punës, me qëllim të parandalimit të rrezikut, përfshirë dhe ekspozimin e të punësuarve nga elementet e</li> </ul> |

|                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |      | <p>dëmshme dhe të rrezikshme për shëndetin dhe sigurinë në punë gjatë procesit të punës.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigurojë që të punësuarit të jenë të pajisur me <b>kualifikimet përkatëse profesionale</b>. Kontraktori duhet të përkujdeset që secili i punësuar të trajnohet nga fusha për sigurinë dhe shëndetin në punë, për vendin e tij të punës</li> <li>• Të pajisë të punësuarit, në mënyrë të detyrueshme, me <b>pajisje mbrojtëse individuale</b></li> <li>• nese punëson mbi pesëdhjetë punëtorë (50), është i detyruar të caktojë një <b>EKSPERT PËR SIGURI DHE SHËNDETIN NË PUNË</b>, për kryerjen e detyrave nga siguria dhe shëndeti në punë. Eksperti për Siguri dhe Shëndet në Punë duhet të jetë prezent në Vend-ndërtim nga fillimi deri në përfundimin e punimeve</li> <li>• duhet të harton një plan për evakuimin dhe shpëtimin në situata emergjente, për të cilin i informon dhe ua bën të ditur të gjithë të punësuarve</li> </ul> |
| Inspektimi dhe testimi    | 22.1 | <b>Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të veçant nga ZKA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parapagimi                | 26.1 | Shuma e Parapagimit është: <b>nuk ka pagese paraprake.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mbajtja e Parasë          | 27.1 | <p>Shuma e parave të mbajtura është: <b>10% i vlerës së kontratës.</b></p> <p>Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK.</p> <p>Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.</p> <p>Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve (2 vit).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Shkaqet kompensim për     | 30.1 | Data e posedimit të vend punimit do të jetë <b>15 ditë</b> pas nënshkrimit të kontratës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Përgjegjësia mbi Defektet | 34.5 | <b>Periudha garantuese e defekteve është 2 vit pas kryerjes së punëve dhe pranimit të përkohshëm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagesa pas shkëputjes së kontratës                 | 39.1 | Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve               | 42.2 | Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore | 43.1 | <p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë ose</p> <p>b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p> |

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR INFRASTRUKTURËN RRUGORE NË  
P.RR.U. FIDANISHTE 2 - KRAHU 3**

**RRUGËT DHE TROTUARET / L=1118.00m**

| Nr.              | Përshkrimi i punëve dhe materialeve                                                                                                                                                                                                                 | Njësia   | Sasia    | Çmimi njësi € | Çmimi total-€      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|--------------------|
| <b>1</b>         | <b>Punët përgatitore</b>                                                                                                                                                                                                                            |          |          |               |                    |
| 1.1              | Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.                                                                                                                                                                                  | m'       | 500.00   | 2.00          | 1,000.00 €         |
| 1.2              | Vendosja e shenjave për lajmrir të punimeve përgjatë trases së rruges.                                                                                                                                                                              | m'       | 500.00   | 2.00          | 1,000.00 €         |
| 1.3              | Pastrimi i terenit dhe përgaditja e punishtes.                                                                                                                                                                                                      | m'       | 500.00   | 10.00         | 5,000.00 €         |
| 1.4              | Pastrimi i terenit nga drunjët (duke përfshirë edhe drunjt me diameter mbi 20cm) dhe shkurret dhe bartja e tyre deri në deponi deri në largësi 7km..<br>(Vërejtje: Rekomandojmë që për këtë pozicion të parashihet vizita në teren për aplikuesit). | paushall | 1.00     | 5,000.00      | 5,000.00 €         |
| 1.5              | Prerja e asfaltit me makinë tek rrugët egzituese.                                                                                                                                                                                                   | m'       | 72.00    | 2.00          | 144.00 €           |
| 1.6              | Demolimi dhe pastrimi i pllatoeve nga kubëzat e betonit dhe skajorët në pjesën e trasës së rrugës dhe bartja e tyre deri në deponi, në largësi 7km.<br>(Vërejtje: Rekomandojmë që për këtë pozicion të parashihet vizita në teren për aplikuesit).  | m²       | 82.00    | 10.00         | 820.00 €           |
| 1.7              | Demolimi (rrënim) i rrethojave egzistuese në pjesën e trasës së rrugës dhe bartja e tyre deri në deponi, në largësi 7km.<br>(Vërejtje: Rekomandojmë që për këtë pozicion të parashihet vizita në teren për aplikuesit).                             | m'       | 776.00   | 10.00         | 7,760.00 €         |
| 1.8              | Demolimi (rrënim) i një pjese të objektit egzistues dhe bartja e tyre deri në deponi, në largësi 7km.<br>(Vërejtje: Rekomandojmë që për këtë pozicion të parashihet vizita në teren për aplikuesit).                                                | m²       | 50.00    | 50.00         | 2,500.00 €         |
| 1.9              | Demolimi (rrënim) i pushtave egzistues dhe bartja e tyre deri në deponi, në largësi 7km.<br>(Vërejtje: Rekomandojmë që për këtë pozicion të parashihet vizita në teren për aplikuesit).                                                             | copë     | 25       | 60.00         | 1,500.00 €         |
| 1.10             | Demontimi (heqja) i shtyllave elektrike nga betoni duke përfshirë edhe perqesit dhe pjesët e tjera të shtyllës dhe deponimi në deponi deri në distancë 10 km.                                                                                       | copë     | 13.00    | 50.00         | 650.00 €           |
| <b>Gjithsej:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |               | <b>25,374.00 €</b> |
| <b>2</b>         | <b>Punët tokësore</b>                                                                                                                                                                                                                               |          |          |               |                    |
| 2.1              | Gërmimi i dheut kategorise III-IV me makinë për trupin e rruges në gjërësi sipas normave dhe standardeve, si dhe bartja deri në deponi të caktuar nga organi mbikeqyres.                                                                            | m³       | 3,790.57 | 8.00          | 30,324.56 €        |
| 2.2              | Furnizimi, transporti dhe vendosja e gjeotekstilit 300gr/m² sipas detaleve të dhëna në projekt.                                                                                                                                                     | m²       | 8,500.00 | 5.00          | 42,500.00 €        |



|           |             |
|-----------|-------------|
| Gjithsej: | 72,824.56 € |
|-----------|-------------|





| 3   | Punët e rrugëve dhe trotuareve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |       |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|-------------|
| 3.1 | Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së nënstrukturës së rrugës me material guror mbushës. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes $M_v=40\text{MPa}$ . Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30 cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.                                                                                 | $\text{m}^3$ | 974.14   | 15.00 | 14,612.10 € |
| 3.2 | Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granuluar 0-150mm me trashesi $t=40\text{cm}$ në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në $\pm 3\text{cm}$ . Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes $M_v=50\text{MPa}$ . Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diameter 30cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134. | $\text{m}^3$ | 1700.00  | 15.00 | 25,500.00 € |
| 3.3 | Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granuluar 0-60mm me trashesi $t=20\text{cm}$ në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në $\pm 3\text{cm}$ . Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes $M_v=70\text{MPa}$ . Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.   | $\text{m}^3$ | 1500.00  | 15.00 | 22,500.00 € |
| 3.4 | Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granuluar 0-30mm me trashesi $t=15\text{cm}$ në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në $\pm 3\text{cm}$ . Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes $M_v=80\text{MPa}$ . Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30 cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134   | $\text{m}^3$ | 855.00   | 20.00 | 17,100.00 € |
| 3.5 | Furnizimi dhe vendosja e gurëve skajorë me dimensione $b/h=18/24\text{cm}$ dhe klasë të betonit C30/37 të vendosur në shtresë betoni C20/25 (vendosja sipas detaleve të dhëna në projekt dhe në përputhje me standartet EN 1340).                                                                                                                                                                                                                                   | $\text{m}'$  | 1,060.00 | 25.00 | 26,500.00 € |
| 3.6 | Furnizimi dhe vendosja e gurëve skajorë me dimensione $b/h=8/20\text{cm}$ dhe klasë të betonit C30/37 të vendosur në shtresë betoni C20/25 (vendosja sipas detaleve të dhëna në projekt dhe në përputhje me standartet EN 1340).                                                                                                                                                                                                                                    | $\text{m}'$  | 1,810.00 | 5.00  | 9,050.00 €  |
| 3.7 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës 0-4mm nën kubëza të betonit me trashesi $t=5\text{cm}$ dhe saktësi deri në $\pm 3\text{cm}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\text{m}^3$ | 62.50    | 18    | 1,125.00 €  |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |           |              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------------|
| 3.8                                    | Furnizimi dhe montimi i kubezave prej betoni me trashesi t=8cm, me dimensione sipas projektit (formë trapezi) dhe klasë të betonit C -30/37 duke ofruar atestet në përputhje me standardet EN 1339-2008.                                                                                                                                                                                                       | m²   | 1,500.00 | 20.00     | 30,000.00 €  |
| 3.9                                    | Furnizimi dhe montimi i kubezave dy shtresore per te verber prej betoni me klase C-30/37 me trashesi t=7.0cm dhe shtresa finale prej kuarci me trashesi t=1.0cm, me dimensione 40x40cm, duke ofruar atestet në përputhje me standardet EN 1339-2008.<br>(Vërejtje: Tek udhekryqet dhe tek hyrjet ne objekte te ulen kubezat dy shtresore, ne menyre qe te krijohen rampat sipas detaleve te dhena ne projekt). | m²   | 400.00   | 25.00     | 10,000.00 €  |
| 3.10                                   | Furnizimi me material (dhe / humus) dhe humusimi me trashesi t=30-35cm i sipërfaqeve të parapara (shiritave gjelberues) për gjelbërim me dhe te kualitetit cilësor. Shtresimi i dheut të bëhet sipas normave. Ne kete pozicion te llogaritet edhe mbjellja e barit.                                                                                                                                            | m²   | 1,000.00 | 4.00      | 4,000.00 €   |
| 3.11                                   | Furnizimi dhe mbjellja e drunjëve dekorativ të llojit <b>Bli</b> , me lartësi të trungut h=2.5m në tërë gjatësinë e shiritit gjelberues dhe rregullimi i hapësirës përreth trungut të drunjëve dekorativ sipas detaleve të dhëna në projekt.<br>Vërejtje: Lloji i drunjeve dekorativ sipas kerkeses se investitorit mund te zevendesohet me lloje tjera, por ne harmoni me punekeyesin!                        | copë | 63       | 40.00     | 2,500.00 €   |
| 3.12                                   | Furnizimi dhe punimi i bitozhavorit 0-22mm nga agregati - guri i njëtrajtshëm me trashësi t=8cm në gjendje të ngjeshur, sipas standarteve EN 12697.                                                                                                                                                                                                                                                            | m²   | 4,300.00 | 15.00     | 64,500.00 €  |
| 3.13                                   | Lyerja me emulzion e sipërfaqës së bitozhavorit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m²   | 4,300.00 | 3.00      | 12,900.00 €  |
| 3.14                                   | Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit 0-11mm nga agregati - guri i njëtrajtshëm me trashësi t=5cm në gjendje të ngjeshur sipas standarteve EN 12697.                                                                                                                                                                                                                                                            | m²   | 4,300.00 | 15.00     | 64,500.00 €  |
| 3.15                                   | Furnizimi dhe montimi i shportave të mbeturinave nga profilet e çelikut të vendosur ne baze betoni. Detali i shportes është i dhënë në pjesen grafike.                                                                                                                                                                                                                                                         | copë | 12       | 70.00     | 840.00 €     |
| 3.16                                   | Punimi i bankinave me material guror jokohorent me furnizim, bartje, shtrirje dhe ngjeshje. Bankinat duhet të punohen sipas detaleve të dhëna në projekt me gjerësi 65cm.                                                                                                                                                                                                                                      | m'   | 1,000.00 | 1.00      | 1,000.00 €   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | Gjithsej: | 306,627.10 € |
| REKAPITULLIMI PËR RRUGËT DHE TROTUARET |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |           |              |
| 1                                      | Punët përgatitore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |           | 25,374.00 €  |
| 2                                      | Punët tokësore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |           | 72,824.56 €  |
| 3                                      | Punët e rrugëve dhe trotuareve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |           | 306,627.10 € |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | GJITHSEJ  | 404,825.66 € |

**RRJETI I KANALIZIMIT FEKAL / L=500.00m**






| Nr.  | Përshkrimi i punëve dhe materialeve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Njësia | Sasia    | Çmimi njësi (€) | Çmimi total (€) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 4.1  | Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m'     | 500.00   | 0.20            | 100.00 €        |
| 4.2  | Gërmimi i dheut të kategorisë së III dhe IV sipas projektit (thellësia mesatare 3.0m') për hapjen e kanalit për vendosjen e gypave me makinë dhe dorë si dhe largimi në deponin legale të cilën e cakton investitori apo organi mbikqyrës në largësi deri 7km.<br>Verejtje: Në këtë pozicion është llogaritur edhe gërmimi për kanalizimin atmosferik, pasi që shfrytëzohet i njëjti kanal edhe për të!                                   | m³     | 1,650.00 | 1.50            | 2,475.00 €      |
| 4.3  | Sigurimi i kanalit nga shembjet e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë llojë pune, në dy anët e kanalit. Kjo sasi duhet të perseritet në tërë gjatësinë e rrugës.                                                                                                                                                                                                                                             | m'     | 200.00   | 0.20            | 40.00 €         |
| 4.4  | Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas përtësies së projektuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m²     | 400.00   | 0.20            | 80.00 €         |
| 4.5  | Sigurimi, transporti dhe vendosja e rërës në kanal, ashtu që së pari të ndërtohet baza prej 10cm, ndërsa pas montimit të gypit të hudhet rëra anash gypit 15cm dhe mbi gyp 10cm.                                                                                                                                                                                                                                                          | m³     | 180.00   | 5.00            | 900.00 €        |
| 4.6  | Mbulimi i kanalit pas testimit përfundimtar të kolektorëve me material nga guri i thyer dhe i fraksionuar 0-60mm dhe atë në shtresa prej 30cm duke bërë ngjeshjen e secilës shtresë.<br>Verejtje: Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia për mbulimin e kanalit të kanalizimit atmosferik, pasi që shfrytëzohet i njëjti kanal edhe për të. Gjithashtu sasia është llogaritur vetëm deri tek shtresat mbajtëse të trupit të rrugës! | m³     | 1,240.00 | 5.00            | 6,200.00 €      |
| 4.7  | Furnizimi transporti dhe montimi i pllakes nga betoni i armuar për fundin e pusetave prej betoni C25/30 me dimensione 150x150x20cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | copë   | 36.00    | 10.00           | 360.00 €        |
| 4.8  | Sigurimi dhe montimi i elementeve të pusetave nga betoni i armuar me diametër Ø1000mm. Pusetat kontrolluese të punohen sipas detaleve të dhëna. Thellësia mesatare e pusetave kontrolluese është 3.0m                                                                                                                                                                                                                                     | m'     | 126.00   | 30.00           | 3,780.00 €      |
| 4.9  | Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/600/500mm (elemente të parafabrikuara).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | copë   | 36.00    | 20.00           | 720.00 €        |
| 4.10 | Ndërtimi i kinetës së pusetës duke i dhënë ramjen e duhur dhe rrafshësi deri në shkëlqim për kalimin e ujrave sa më rrjedheshëm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | copë   | 36.00    | 10.00           | 360.00 €        |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |                  |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|--------------------|
| 4.11 | Furnizimi dhe punimi i elementit te parafabrikuar ne punishte - pllake betonarme me dimensione 130cm x 130cm dhe trashesi 20cm. Në çmim duhet te llogaritet dhe furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve prej gize DN-750mm, konform Standardit EN124, klasa D400kN me aftësi mbajtëse 40ton. Kapaku i pusetes duhet te ankerohet mire, te betonohet dhe mirembahet 28 dite. Pllaka duhet te armohet me armature rrjete Ø12mm ne çdo 15cm, ne te dy zonat. Kjo nenkupton vendosjen ne rruge me vinç (para hudhjes se betonit ne pllake eshte obligative qe te mirret miratimi i organit mbikqyres mbi cilësinë e armimit dhe tipin e kapakut te pusetes). Te rrugët e asfaltuara kapaku duhet të jetë i ngritur 5cm nga pllaka, ndersa tek pusetat ne trotuar kapaku duhet te jete ne nivele me pllaken. | copë | 36.00  | 50.00            | 1,800.00 €         |
| 4.12 | Sigurimi dhe montimi i gypave të kanalizimit fekal PE SN 8 Ø400mm. Gypat duhet të montohen sipas kushteve teknike të egzekutimit dhe duhet tu ipet pjertësia e projektuar dhe e njëjta të verifikohet aty për aty me nivelë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m'   | 500.00 | 10.00            | 5,000.00 €         |
| 4.13 | Sigurimi dhe montimi i shkallëve prej shufrave të çelikut Ø 25mm çdo 30 cm sipas detalit në projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | copë | 420    | 1.00             | 420.00 €           |
| 4.14 | Largimi i ujërave me pompë gjatë kohës se punimeve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | orë  | 100.00 | 1.00             | 100.00 €           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | <b>Gjithsej:</b> | <b>22,335.00 €</b> |

| <b>RRJETI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK / L=500.00m</b> |                                                                                                                                                                                               |        |        |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                | Lloji i punës                                                                                                                                                                                 | Njësia | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total (€) |
| 5.1                                                | Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.                                                                                                                            | m'     | 500.00 | 0.20            | 100.00 €        |
| 5.2                                                | Sigurimi i kanalit nga shembjet e dheut. Sigurimi behet me pahi te parapara sipas normave për këtë llojë pune, në dy anët e kanalit. Kjo sasi duhet te perseritet ne tere gjatesine e rruges. | m'     | 100.00 | 0.20            | 20.00 €         |
| 5.3                                                | Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjertësis së projektuar.                                                                                                                   | m²     | 300.00 | 0.20            | 60.00 €         |
| 5.4                                                | Sigurimi, transporti dhe vendosja e rërës në kanal, ashtu që së pari të ndërtohet baza prej 10cm, ndërsa pas montimit të gypit të hudhet rëra anash gypit dhe mbi gyp 10cm.                   | m³     | 270.00 | 5.00            | 1,350.00 €      |
| 5.5                                                | Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakes nga betoni i armuar per fundin e pusetave prej betoni C25/30 me dimensione 150x150x20cm.                                                          | copë   | 22.00  | 10.00           | 220.00 €        |
| 5.6                                                | Sigurimi dhe montimi i elementeve të pusetave nga betoni i armuar me diametër Ø 1000mm. Pusetat kontrolluese të punohen sipas detaleve të dhëna.                                              | m'     | 33.00  | 30.00           | 990.00 €        |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |       |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|------------|
| 5.7       | Furnizimi, transporti, ndertimi dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/600/500mm (elemente të parafabrikuara).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | copë | 22.00       | 25.00 | 550.00 €   |
| 5.8       | Ndërtimi i kinetës së pusetës duke i dhënë ramjen e duhur dhe rrafshtësi deri në shkëlqim për kalimin e ujrave sa me rrjedheshem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | copë | 22.00       | 10.00 | 220.00 €   |
| 5.9       | Sigurimi dhe montimi i gypave PE SN 8 Ø500mm për kolektorin e kanalizimit atmosferik. Gypat duhet të montohen sipas kushteve teknike të egzekutimit dhe duhet tu ipet pjertësia e projektuar dhe e njëjta të verifikohet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m'   | 500.00      | 15.00 | 7,500.00 € |
| 5.10      | Sigurimi dhe montimi i gypave PE SN 8 Ø200 mm për lidhjen e ujëmbledhësave me kolektor. Gypat duhet të montohen sipas kushteve teknike të egzekutimit dhe duhet tu ipet pjertësia e projektuar dhe e njëjta të verifikohet aty për aty me nivelë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m'   | 22.00       | 6.00  | 132.00 €   |
| 5.11      | Furnizimi dhe punimi i elementit të parafabrikuar në punishte - pllake betonarme me dimensione 130cm x 130cm dhe trashesi 20cm. Në çmim duhet të llogaritet dhe furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve prej gize DN-750mm, konform Standardit EN124, klasa D400kN me aftësi mbajtëse 40ton. Kapaku i pusetes duhet të ankerohet mire, të betonohet dhe mirembahet 28 dite. Pllaka duhet të armohet me armature rrjete Ø12mm në çdo 15cm, në të dy zonat. Kjo nënkupton vendosjen në rrugë me vinç (para hudhjes së betonit në pllake është obligative që të mirret miratimi i organit mbikqyres mbi cilësinë e armimit dhe tipin e kapakut të pusetes). Te rrugët e asfaltuara kapaku duhet të jetë i ngritur 5cm nga pllaka, ndersa tek pusetat në trotuar kapaku duhet të jete në nivele me pllaken. | copë | 22.00       | 50.00 | 1,100.00 € |
| 5.12      | Furnizimi transporti dhe montimi i pusetave për ujëmbledhës nga gypat e betonit në rrugë. Pusetat duhet të jenë Ø400 dhe thellesi 1.0m, në fund duhet të jenë të vendosur në baze betoni me dimensione 60x60 dhe trashesi 15cm me armim rrjete 15x15cm me klas betoni C30/37, ndersa në pjesën e sipërme duhet të ketë të vendosur po ashtu një pllake betoni me dimensione 60x60 dhe trashesi 15 cm me klas betoni C30/37 ku në këtë pllakë do të jete i vendosur një kapak me vrima (ujëmbledhës) prej gize, me aftësi mbajtëse 40ton.                                                                                                                                                                                                                                                                     | copë | 22.00       | 50.00 | 1,100.00 € |
| 5.13      | Punimi dhe montimi i shkalleve prej çeliku me lyrje antikoroze, në çdo 20 cm duke i përforcuar në beton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | copë | 110.00      | 1.00  | 110.00 €   |
| Gjithsej: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 13,452.00 € |       |            |





| RRJETI I UJËSJELLËSIT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                 |                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| Nr.                   | Përshkrimi i punëve dhe materialeve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Njësia  | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total (€) |
| 6.1                   | Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m'      | 500.00 | 1.00            | 500.00 €        |
| 6.2                   | Gërmimi i dheut të kategorisë së III dhe IV sipas projektit (thellësia mesatare 1.5m') për hapjen e kanalit për vendosjen e gypave me makinë dhe dorë si dhe largimi në deponin legale të cilën e cakton investitori apo organi mbikqyrës në largësi deri 7km.                                                                                                                  | m³      | 600.00 | 4.00            | 2,400.00 €      |
| 6.3                   | Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjertësisë së projektuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m²      | 400.00 | 2.00            | 800.00 €        |
| 6.4                   | Sigurimi, transporti dhe vendosja e rërës në kanal, ashtu që së pari të ndërtohet baza prej 10cm, ndërsa pas montimit të gypit të hudhet rëra anash gypit dhe mbi gyp 20-30cm.                                                                                                                                                                                                  | m³      | 75.00  | 10.00           | 750.00 €        |
| 6.5                   | Mbulimi i kanalit pas testimit përfundimtar të rrjetit të ujesjellesit me material nga guri i thyer dhe i fraksionuar 0-60mm dhe atë në shtresa prej 30cm duke bërë ngjeshjen e secilës shtresë.                                                                                                                                                                                | m³      | 480.00 | 10.00           | 4,800.00 €      |
| 6.6                   | Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues me fije metalike 30 cm mbi tubin e ujesjellesit .                                                                                                                                                                                                                                                                      | m'      | 500.00 | 2.00            | 1,000.00 €      |
| 6.7                   | Ndërtimi i pusetave prej BA (beton armes) me aditiv joujëlëshues. Në cmim të parashihen gjitha punët përcjellëse si: gërmimin e dheut; furnizimin me zhavor; pllaka baze nga beton armeja; muret nga betoni I armuar me armatur Ø12 dhe klas të betonit C25/30; pllaka e sipërme të behet nga betoni me klas C30/37 si dhe me armature Ø12 deri tek funksionalizimi i pusetave. | copë    | 9.00   | 500.00          | 4,500.00 €      |
| 6.8                   | Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton.                                                                                                                                                                                                                           | copë    | 9.00   | 150.00          | 1,350.00 €      |
| 6.9                   | Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE 100, Ø110/PN 10bar, Montimi bëhet me saldim ballorë dhe sipas nevojës me elektro-saldim.                                                                                                                                                                                                                                        | m'      | 500.00 | 10.00           | 5,000.00 €      |
| 6.10                  | Sigurimi dhe montimi i gjitha pjeseve fazonike të nevojshme për kyqje në PE DN110                                                                                                                                                                                                                                                                                               | komplet | 1.00   | 100.00          | 100.00 €        |
| 6.11                  | AF - Adapter Flansh Ø110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | copë    | 40.00  | 100.00          | 4,000.00 €      |
| 6.12                  | AF - Adapter Flansh Ø160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | copë    | 2.00   | 250.00          | 500.00 €        |
| 6.13                  | FF - Flanshë Flanshë Ø110/600cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | copë    | 10.00  | 180.00          | 1,800.00 €      |
| 6.14                  | T -PE Ø110/110/110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | copë    | 4.00   | 150.00          | 600.00 €        |
| 6.15                  | T -PE Ø160/160/160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | copë    | 1.00   | 200.00          | 200.00 €        |
| 6.16                  | Reducir Ø160/110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | copë    | 1.00   | 170.00          | 170.00 €        |
| 6.17                  | Valvolë Shiber Ø100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | copë    | 18.00  | 150.00          | 2,700.00 €      |
| 6.18                  | Valvolë Shiber Ø160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | copë    | 1.00   | 200.00          | 200.00 €        |
| 6.19                  | Elektro MUFF Ø160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | copë    | 1.00   | 230.00          | 230.00 €        |
| 6.20                  | Elektro MUFF Ø110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | copë    | 2.00   | 210.00          | 420.00 €        |
| 6.21                  | Kompenzator Dilatimi Ø110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | copë    | 13.00  | 200.00          | 2,600.00 €      |





|      |                                                                                                        |    |        |                  |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------|
| 6.22 | Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues me fije metalike 30cm mbi tubin e ujësjesit . | m' | 500.00 | 0.50             | 250.00 €           |
| 6.23 | Testimi i tubit PE 125 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.                          | m' | 500.00 | 1.20             | 600.00 €           |
| 6.24 | Dezinfektimi i tubit PE 125 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.                     | m' | 500.00 | 2.00             | 1,000.00 €         |
|      |                                                                                                        |    |        | <b>Gjithsej:</b> | <b>36,470.00 €</b> |


| INFRASTRUKTURA ELEKTRIKE DHE E TELEFONISË |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                 |                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                       | Përshkrimi i punëve dhe materialeve                                                                                                                                                                                                                                                                               | Njësia | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Çmimi total (€) |
| 7.1                                       | Hapja e kanalit për 4 gypa PE të brinjëzuar Ø200mm për kabllin 0.4kV, 10( 20) kV, 3 gypa PE të brinjëzuar Ø160mm per kabllin te telekomunikacionit dhe 1 gyp Ø63 per kabllin e ndriçimit publik me dimensione (0.65 X1.45X 1230) m, Ne çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km. | m³     | 706.9  | 4               | 2,827.60 €      |
| 7.2                                       | Germimi per hapjen e pusetes elektroenergjetike dhe pusetes se telekomit me dimensione (400x220x400)cm . Ne kete pozicion perfshihet edhe ngarkimi, transporti dhe deponimi i materialit te tepert ne deponi legale te caktuar nga investitori deri ne largesi 10km.                                              | m³     | 774.4  | 4               | 3,097.60 €      |
| 7.3                                       | Furnizimi dhe shtrirja e zhavorit me granulometri 0/30mm nen themelpllake në thellësi 20cm dhe ne perimenter te pusetes elektroenergjetike dhe pusetes se telekomit.                                                                                                                                              | m³     | 70.4   | 15              | 1,056.00 €      |
| 7.4                                       | Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.                                                                                                                                                                                                                                                          | m      | 750.0  | 2               | 1,500.00 €      |
| 7.5                                       | Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës së imët në fundin e kanalit 10cm, ansh 10cm dhe mbi gypa10 cm, me ngjeshje ne kanal in me dimensione (0.65x0.75)m . Ky material duhet të punohet me dorë dhe të ngjeshet.                                                                                              | m³     | 230.0  | 5               | 1,150.00 €      |
| 7.6                                       | Furnizimi transporti dhe montimi me gypa të PE të brinjëzuar me diametër Φ-63 mm( PEHD ) të paisura me telin e çelikut, respektivisht litarin me të cilin më vonë tërhiqet kabloja nëpër gyp prej pusetave deri te kuadrot distributive .                                                                         | m      | 750.0  | 1.5             | 1,125.00 €      |
| 7.7                                       | Furnizimi transporti dhe montimi me gypa të PE të brinjëzuar me diametër Φ-160 mm SN 4 , (4 kN/m²) të paisura me telin e çelikut, respektivisht litarin me të cilin më vonë tërhiqet kabloja nëpër gyp.                                                                                                           | m      | 2250.0 | 3               | 6,750.00 €      |
| 7.8                                       | Furnizimi transporti dhe montimi me gypa të PE të brinjëzuar me diametër Φ-200 mm SN 4 , (4 kN/m²) të paisura me telin e çelikut, respektivisht litarin me të cilin më vonë tërhiqet kabloja nëpër gyp.                                                                                                           | m      | 3000.0 | 4               | 12,000.00 €     |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |     |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------|
| 7.9       | Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni" përgjatë gjatësisë së kanalit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1500 | 0.5 | 750.00 €    |
| 7.10      | Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave Ø100 per lidhjen e pusetave me pusetat e kanalizimit atmosferik me gjatesi mesatare 15m (per drenazhim te pusetave)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 350  | 2   | 700.00 €    |
| 7.11      | Hapja e kanalit me dimensione (0.50 X2X 550) m për 1 gyp PE të brinjezuar Ø100mm per lidhjen e pusetave me pusetat e kanalizimit atmosferik Ne çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 350  | 4   | 1,400.00 €  |
| 7.12      | Prerja e asfaltitit për realizimin e kanalit kabllorik me makina përkatëse, furnizimi transporti dhe vendosja e gypave pvc dhe komplet elementet tjera si në kanalin kabllorik. Çmimi të jepet për meter gjatësi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 10   | 1   | 10.00 €     |
| 7.13      | Mbulimi dhe planifikimi i kanalit deri në thellësinë 0.70 m me zhavor (0-60)mm dhe ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 345  | 5   | 1,725.00 €  |
| 7.14      | Furnizimi transporti dhe shenjzimi i pusetava me shenja te mesingut per tension dhe telekom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | copë | 22   | 0.5 | 11.00 €     |
| 7.15      | Furnizimi transporti si dhe vendosja e pusetave energjetike dhe te telekomit nga betoni i armuar, pusetat energjetike me dimensione te mbrendshme (2/1.8/1.4) m' dhe te telekomit me dimensione te mbredshme(2/1.8/1.2) m', trashesija e mureve te pusetave 20cm, të lyera me material hidroizolues. Pusetat duhet te punohen nga betoni C-25/30 dhe armatura rrejt 2xQ524 . Ne çmim te kalkulohet komplet te dy pusetat te bashkuara me nje muri ndares 20cm (elektroenergjetike dhe e telekomit) e perfunduar me dy kapak me mbishkrim telekom dhe elektrika ne forme katrore me dimensione 0.65X0.65m, nga materiali kompozit, për ngarkesa T =40 ton. | copë | 22   | 200 | 4,400.00 €  |
| Gjithsej: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |     | 38,502.20 € |

#### NDRIÇIMI PUBLIK

| Nr. | Përshkrimi i punëve dhe materialeve | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (€) | Çmimi total (€) |
|-----|-------------------------------------|--------|-------|-----------------|-----------------|
|-----|-------------------------------------|--------|-------|-----------------|-----------------|





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------------|
| 8.1 | <p>Blerja, montimi dhe lidhja e kuadros shpërndarëse elektrike të ndriçimit KESHN të ngjashëm me tipin KRO-RJ(A) prodh. TEP me mbrojtje IP65 i ndërtuar nga Poliesteri me dim : 1200x800x300 mm, me mbyllje hermetike të kapakut dhe me qelës. Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB20 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korrozioni.</p> <p>Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente:</p> <p>1. Njehsorin elektrik trefazor digjital të tipit MT174-D2A44-MK0Z i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V: 50Hz i miratuar nga MTI</p> <p>4. Siguresat automatike katërpolare 63A ; - " 50A ; - " 40A ; - " 32A ; - " 16A ; - " 6A</p> <p>5. Kontaktorët për kyçe automatike të ndriçimit C-63,C-44 ,40A,380V</p> <p>5. Kontaktorët për kyçe automatike të ndriçimit C-44 ,40A,380V</p> <p>6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik të ndriçimit</p> <p>7. Voltmetrin për kontrollimin e vlerës së tensionit në faza</p> <p>8. Paket ndërpresin për kapërcim të tregimit të voltmetrit në faza</p> <p>9. Prizën njëpolare për shërbime e servise brenda kuadrit</p> <p>10. Llambën ndiquese në brendi të kuadrit</p> <p>11. Zbarrat prej bakri për lidhjen dhe përforcimin e përcuesve në faza, zbarrën e përcuesve të zeros dhe zbarrën e përtokzimit,</p> <p>12. Shkarkuesit katodik dhe zbarrën për barazimin e potencialit;</p> <p>Të gjithë elementet elektrik duke përfshirë dhe ormanët distributiv duhet të jenë të ndërtuar sipas normave teknike CE dhe IEC. Komplet kuadri shpërndarës elektrik i ndriçimit KESHN deri të shtylla më e afërt. Lidhja e elementeve duhet të behet në baze të skemes njëkahore e kuadrit shpërndarës.</p> | copë | 1.0  | 5000.0 | 5,000.00 €  |
| 8.2 | Ndërtimi i bazamentit të betonit për KESH të ndriçimit me dimensione 80x90x30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m³   | 0.22 | 150.0  | 32.40 €     |
| 8.3 | Betonimi i bazamentit të shtyllave 80x80x90 me beton të tipit MB30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m³   | 13.2 | 150.0  | 1,987.20 €  |
| 8.4 | <p>Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtyllave metalike me mbjellje të ndriçimit, me derë për hapje dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtyllat e NP të jenë nga materiali ST 37 (S235 JR), të galvanizuara sipas standardit; EN ISO 1461, konike me konzole njëkrahëshe 1.2 m si ne detajet e ndriçimit të kompletuara, njëtrajtësisht të punuara (pa saldim të pjesëve), si ne detajet e ndriçimit të kompletuara( me kabell PP00(Cu) 3X2.5 mm nga pllaka e aralidit deri të ndriqesi) me aralidit dhe me të gjitha elementet tjera për fiksimin e shtylles, gypi i brijezuar fi 250mm, lartësia e shtyllave të jete 8m e specifikuar si ne situacion.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | copë | 23.0 | 650.0  | 14,950.00 € |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                  |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|--------------------|
| 8.5 | Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë 50W. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë:<br>• Mbrojtje IP65 (IP66)<br>• Qëndrueshmëri pune: $\geq 50000$ (h)<br>• Efikasiteti i ndriqueshmërisë së LED-it: $\geq 140$ lm/W<br>• Në 50000 (h/punë) të LED-it: L70/B20<br>• Temperaturë të ngjyrës: $\leq 5000$ K<br>• Tension pune: 90...270 V (50Hz)<br>• Faktor të fuqisë: $\geq 0.92$<br>• Temperaturë pune: $(-40 \dots +60)^{\circ}\text{C}$<br>• Mbrojtje në goditje: IK08<br>• Garancioni: $\geq 5$ vite. | copë | 23.0  | 250.0            | 5,750.00 €         |
| 8.6 | Furnizimi dhe vendosja e kabllor furnizuese NAYY- 4x35mm <sup>2</sup> për ndriçim publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 720.0 | 10.0             | 7,200.00 €         |
| 8.7 | Furnizimi dhe vendosja e kabllor kryesore furnizuese NAYY- 4x50mm <sup>2</sup> prej TS te ri deri te kuadri kryesorë shpërndarës i ndriçimit(kshn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 70.0  | 10.0             | 700.00 €           |
| 8.8 | Furnizimi dhe vendosja e shiritit për tokzim Fe/Zn 25*4mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 700.0 | 5.0              | 3,500.00 €         |
| 8.9 | Depërtimet e rrugëve me makina përkatëse, vendosja e gypit pvc me dy shtresa dimater përkatës ku vendoset kabllorja për ndriçim publik, çmimi të jepet për meter gjatësi, në çmim të përfshihet gypi pvc fi200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 8     | 40               | 320.00 €           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | <b>Gjithsej:</b> | <b>39,439.60 €</b> |

| SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL |                                                                                                                                                         |        |       |                  |                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------------|
| SINJALIZIMI VERTIKAL                |                                                                                                                                                         |        |       |                  |                 |
| Nr.                                 | Lloji i punës                                                                                                                                           | Njësia | Sasia | Çmimi njësi (€)  | Çmimi total (€) |
| 9.1                                 | Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së trafikut "kufizim shpejtesie 30km/h dhe 40km/h" (dimensionet: 900 mm) | copë   | 1.00  | 50.00            | 50.00 €         |
| 9.2                                 | Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së trafikut "vendkalim i kembesoreve" (dimensionet: 900x900 mm)          | copë   | 10.00 | 50.00            | 500.00 €        |
|                                     |                                                                                                                                                         |        |       | <b>Gjithsej:</b> | <b>550.00 €</b> |



| SINJALIZIMI HORIZONTAL |                                                                                                 |                |        |                  |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|-------------------|
| 9.3                    | Furnizimi dhe shenjezi i rruges me vija te bardha te nderprera (3+3 m, me gjersi 10 cm)         | m'             | 600.00 | 3.00             | 1,800.00 €        |
| 9.4                    | Furnizimi dhe shenjezi i rruges me vija te bardha te plota (me gjatesi 7m dhe me gjersi 10 cm). | cope           | 7.00   | 20.00            | 140.00 €          |
| 9.5                    | Furnizimi dhe shenjezi i vendkalimeve per kembesor sipas detaleve te dhena ne projekt.          | m <sup>2</sup> | 84.00  | 20.00            | 1,680.00 €        |
|                        |                                                                                                 |                |        | <b>Gjithsej:</b> | <b>3,620.00 €</b> |
|                        |                                                                                                 |                |        | <b>GJITHSEJ:</b> | <b>4,170.00</b>   |

| REKAPITULIMI - KRAHU 3 |                                           |                     |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1                      | RRUGËT DHE TROTUARET                      | 404,825.66 €        |
| 2                      | RRJETI I KANALIZIMIT FEKAL                | 22,335.00 €         |
| 3                      | RRJETI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK           | 13,452.00 €         |
| 4                      | RRJETI I UJËSJELLËSIT                     | 36,470.00 €         |
| 5                      | INFRASTRUKTURA ELEKTRIKE DHE E TELEFONISË | 38,502.20 €         |
| 6                      | NDRIÇIMI PUBLIK                           | 39,439.60 €         |
| 7                      | SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL       | 4,170.00 €          |
| <b>GJITHSEJ:</b>       |                                           | <b>559,194.46 €</b> |



Numri i Prokurimit: 651-25-801-5-1-1– Titulli "Ndërtimi i rrugës Fidanishtë 2" (Infrastruktura në P.R.R.U. Fidanishtë 2) - krahu 3 L=500m

## **ANEKS 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHM**

*Ju lutem referojuni Listës së përshkrimit të çmimeve – paramasës dhe parallogarisë.*

*Autoriteti Kontraktues ne pamundësi te ngarkimit te projektit ne E-prokurim për shkak te madhësis se tij. Operatoret Ekonomik i njoftojmë se mund ta tërheqin projektin Ekzekutiv ne formë elektronike CD .*

*Tërheqja mund te behet çdo dit pune prej nga ora 9:00 deri ne ora 15:00 ne zyrën e prokurimit, kati II ,zyra numër 21.*







# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

## Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. 138520

Për **KOMUNA E GJILANIT**

( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Në emër të **EL-BAU SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **"Ndërtimi i rrugës Fidanishtë 2" (Infrastruktura në P.R.R.U. Fidanishtë 2) - krah 3 L=500m**

Nr. prokurimit: 651-25-801-5-1-1

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **55,919.44€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **55,919.44€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 775 ditë kalendarike prej **06.05.2025** deri më **20.06.2027**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 05.05.2025

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.





# ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.  
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a., Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr.19,  
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



## POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: 138520

| Kontraktuesi                                                                                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Emri                                                                                                                       | EL-BAU SH.P.K.              |
| Përfaqësuar nga                                                                                                            | Fatlum Pireva               |
| Adresa                                                                                                                     | Rruga Vëllëzërit Hyseni, 57 |
| Nr i Biznesit                                                                                                              | 811182576                   |
| Telefoni                                                                                                                   | 044234007                   |
| Përfituesi                                                                                                                 |                             |
| Emri                                                                                                                       | KOMUNA E GJILANIT           |
| Adresa                                                                                                                     | Rr. Nekibe Kelmendi         |
| Garantuesi                                                                                                                 |                             |
| Emri                                                                                                                       | Elsig                       |
| Banka                                                                                                                      | NLB                         |
| Garantuesit                                                                                                                |                             |
| Mbulueshmëria e Polices                                                                                                    |                             |
| Shuma Siguar                                                                                                               | 55,919.44                   |
| Periudha Sigurimit                                                                                                         | 06.05.2025 - 20.06.2027     |
| Primi                                                                                                                      | 2,137.20                    |
| Tvsh                                                                                                                       | 384.70                      |
| Primi Bruto                                                                                                                | 2,521.89                    |
| Data e lëshimit                                                                                                            | 05.05.2025 15:11            |
| <b>Aktiviteti Ekonomik:</b><br>"Ndërtimi i rrugës Fidanishtë 2" (Infrastruktura në P.R.R.U. Fidanishtë 2) - krahu 3 L=500m |                             |

### Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.  
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig  
Besnik Hajdini - 4449



Përfaqësuesi i të siguruarit  
Fatlum Pireva



|                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>+383-(0)- 49 244 330</p> <p>+383-(0)- 48 234 007</p> <p>shpkelbau@gmail.com</p> | <p> <b>ELBAU</b><br/>Për një rrugë më të mirë</p> <p><b>KOMPANIA EL BAU SH.P.K.</b></p> | <p> Rr. Limon Staneci<br/>60000 Gjilan,<br/>Republika e Kosovës</p> <p></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kompania “EL BAU” Sh.p.k. me seli në Gjilan, e përfaqësuar nga drejtori Fatlum Pireva me nr. personal 1171777956, lëshon këtë:

## A U T O R I Z I M

Me të cilin autorizohet **Xhemile Hajdari Ismajli** e lindur me **19.08.1993** në Gjilan, shtetase e Republikës së Kosovës, me numër personal të letërnjoftimit **1173899099** të lëshuar nga MPB, Republika e Kosovës, që në emër dhe llogari të kompanisë EL-BAU Sh.p.k. pranë Komunës së Prishtinës përkatësisht Zyrës së Prokurimit të nënshkruajë kontratën me titull: **“Ndërtimi i rrugës Fidanishtë 2” (Infrastruktura në P.RR.U. Fidanishtë 2) - krah 3 L=500m**” me nr te prokurimit: **651-25-801-5-1-1**.

Si dhe të ndërmarrë edhe veprime të tjera të nevojshme sipas rregulloreve përkatëse apo ligjore lidhur me kontratën në fjalë.

Veprimet e mësipërme të kryera nga përfaqësuesja e autorizuar i konsideroj të drejta sikur të isha vet i pranishëm në kryerjen e tyre.

Gjilan, 06.05.2025

Dhënësi i Autorizimit:

Kompania “EL-BAU” Sh.p.k.

Drejtör

Z. Fatlum Pireva





